

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



MUNICÍPIO:	ITAIÓPOLIS	
PROJETO:	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAVANDERIA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO	
LOCALIZAÇÃO:	RUA ALOYS TYSKA, 250 - CENTRO	
Data de referência dos custos:	nov-17	

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / DEINFRA)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		MURO						
1.1	SINAPI 73801/001	Demolição de piso	m ²	4,89	24,40	20,00%	29,28	143,18
1.2	DEINFRA 42583	Escavação Manual	m ³	5,50	39,43	20,00%	47,32	260,24
1.3	SINAPI 72897	Carga Manual de Entulho em caminhão basculante	m ³	5,50	20,95	20,00%	25,14	138,27
1.4	SINAPI 96533	Forma para Vigas e Fundação c/ reaproveitamento c/escoramento	m ³	29,69	64,91	20,00%	77,89	2.312,61
1.5	SINAPI 92800	Aço CA-60 corte dobra fornecimento 5.00mm	kg	25,35	5,40	20,00%	6,48	164,27
1.6	SINAPI 92802	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 8.00mm	kg	40,10	5,32	20,00%	6,38	256,00
1.7	SINAPI 92803	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 10.00mm	kg	25,20	4,40	20,00%	5,28	133,06
1.8	SINAPI 92804	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 12.50mm	kg	50,10	4,11	20,00%	4,93	247,09
1.9	SINAPI 94966	Concreto FCK = 30MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/brita1)	m ³	2,35	331,79	20,00%	398,15	935,65
1.10	DEINFRA 40128	Cantoneira Perfil L 3/ 4x 3/4	m	127,21	17,80	20,00%	21,36	2.717,21
1.11	SINAPI 73970/002	Perfil U 4" x 2" x 4mm	kg	1.058,11	6,48	20,00%	7,78	8.227,86
1.12	SINAPI 87284	Reboco argamassa	m ³	2,72	293,69	20,00%	352,43	958,60
1.13	SINAPI 72110	Montagem Estrutura Metalica	m ²	30,94	62,12	20,00%	74,54	2.306,39
1.14	SINAPI 88482	Aplicação Fundo Selador	m ²	82,94	2,50	20,00%	3,00	248,82
1.15	SINAPI 88488	Aplicação Pintura Tinta Acrilica duas demãos	m ²	82,94	12,40	20,00%	14,88	1.234,15
1.16	SINAPI 73865/001	Aplicação Fundo Estrutura Metalica	m ²	52,42	8,75	20,00%	10,50	550,41
1.17	SINAPI 84191	Piso granilite	m ²	4,89	91,93	20,00%	110,32	539,45
1.18	SINAPI 73924/002	Aplicação Pintura Tinta Esmalte sobre Estrutura Metalica duas demaos	m ³	52,42	24,92	20,00%	29,90	1.567,57
SUB TOTAL								R\$ 22.940,82
VALOR TOTAL								R\$ 22.940,82

Dados tabela SINAPI 10/2017 "DEINFRA 08/2016"

DATA: nov/17	NOME: George Drozczak	ASSINATURA:
	Nº CREA: 108917-0	