

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS**  
**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**



**MUNICÍPIO:** ITAIÓPOLIS

**PROJETO:** RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAVANDERIA HOSPITAL SANTO ANTONIO

**LOCALIZAÇÃO:** RUA ALOIS TYSZKA, 250 - CENTRO

**Data de referência dos custos:** abr-18

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / DEINFRA)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS						
1.1	DEINFRA 42566	ABRIGO PROVISÓRIO DE PINUS	m <sup>2</sup>	8,00	312,51	25,00%	390,64	3.125,10
1.2	DEINFRA 47981	PLACA DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	m <sup>2</sup>	1,00	176,62	25,00%	220,78	220,78
1.3	DEINFRA 42574	TAPUME DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	58,00	59,66	25,00%	74,58	4.325,35
1.4	COTAÇÃO	REMOÇÃO DE ELETROCALHAS/ INST. ELÉTRICA E REINSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	41,95	32,13	25,00%	40,16	1.684,82
1.5	DEINFRA 42540	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m <sup>2</sup>	41,95	16,88	25,00%	21,10	885,15
1.6	SINAPI 73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO	m <sup>2</sup>	4,89	20,95	25,00%	26,19	128,06
1.7	DEINFRA 42583	ESCAVAÇÃO MANUAL	m <sup>2</sup>	5,50	44,28	25,00%	55,35	304,43
1.8	SINAPI 72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m <sup>2</sup>	5,50	24,93	25,00%	31,16	171,39
1.9	SINAPI 96533	FORMA PARA VIGAS E FUNDAÇÃO COM REAPROVEITAMENTO	m	29,69	64,78	25,00%	80,98	2.404,15
1.10	SINAPI 92800	AÇO CA-60 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 5.00MM	kg	25,35	8,25	25,00%	10,31	261,42
1.11	SINAPI 92802	AÇO CA-50 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 8.00MM	kg	40,10	8,25	25,00%	10,31	413,53
1.12	SINAPI 92803	AÇO CA-50 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 10.00MM	kg	25,20	8,75	25,00%	10,94	275,63
1.13	SINAPI 92804	AÇO CA-50 CORTE, DOBRA, FORNECIMENTO 12,50MM	kg	50,10	8,75	25,00%	10,94	547,97
1.14	SINAPI 94966	CONCRETO FCK=30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA/ BRITA)	m <sup>3</sup>	2,35	475,00	25,00%	593,75	1.395,31
1.15	DEINFRA 40128	CANTONEIRA PERFIL L 3/4 X 3/4	m	127,21	25,68	25,00%	32,10	4.083,44
1.16	SINAPI 73970/002	PERFIL U 4' X 2' X 4MM	kg	1.058,11	8,59	25,00%	10,74	11.361,46
1.17	DEINFRA 43897	REVESTIMENTO COMP. PARA ALVENARIA - CHAPISCO	m <sup>2</sup>	41,95	51,76	25,00%	64,70	2.714,17
1.18	SINAPI 72110	MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	cj	1,00	3.804,60	25,00%	4.755,75	4.755,75
1.19	SINAPI 88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR	m <sup>2</sup>	124,89	4,83	25,00%	6,04	754,02
1.20	SINAPI 88488	APLICAÇÃO PINTURA TINTA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m <sup>2</sup>	124,89	17,15	25,00%	21,44	2.677,33
1.21	SINAPI 73865/001	APLICAÇÃO FUNDO ESTRUTURA METÁLICA	m <sup>2</sup>	52,42	9,85	25,00%	12,31	645,42
1.22	SINAPI 84191	PISO GRANILITE	vb	4,89	88,45	25,00%	110,56	540,65
1.23	SINAPI 73924/002	APLICAÇÃO PINTURA TINTA ESMALTE SOBRE ESTRUTURA METÁLICA DUAS DEMÃOS	m <sup>3</sup>	52,42	24,95	25,00%	31,19	1.634,85
<b>VALOR TOTAL</b>								<b>R\$ 45.310,16</b>

**DATA:** **O MÉTODO EXECUTIVO DEVE SER EXECUTADO DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO**

abr/18