



**Quantitativos:**

- Retirada de árvores e destocamento: 2 unidades
- Muro a demolir: 108,00m<sup>2</sup>
- Escavação de valas para muro: 16,26m<sup>3</sup>
- Reaterro de valas para muro: 12,28m<sup>3</sup>
- Muro em alvenaria de tijolos maciços (esp. 20cm): 54,00m<sup>2</sup>
- Muro em alvenaria de tijolos furados (esp. 15cm): 32,40m<sup>2</sup>
- Revestimento muro (chapisco, emboço, reboco): 226,80m<sup>2</sup>
- Impermeabilização com duas demãos de hidroasfalto: 64,80m<sup>2</sup>
- Escavação de valas para drenagem pluvial: 34,20m<sup>3</sup>
- Reaterro de valas para drenagem pluvial: 30,00m<sup>3</sup>
- Retirada de canalização existente: 57,00m
- Colocação de canalização 40cm: 57,00m
- Pintura duas demãos de tinta acrílica com selador de fundo: 162,00m<sup>2</sup>

RUA RUI BARBOSA

AVENIDA GETÚLIO VARGAS

**Situação e Localização**  
1:500

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS</b>	
	CENTRO EDUCATIVO DE ITAIÓPOLIS MURO DE ARRIMO E DRENAGEM PLUVIAL - SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	DATA: 15/01/2020
LOCAL: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº 68, BAIRRO CENTRO, ITAIÓPOLIS - SC		
RESP. TÉCNICO:  GUNTER EDUARDO STEFAN ENG.º CIVIL CREA-SC 129.153-8	PROPRIETÁRIO:  MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS ÁLVARO HEILMANN - PREFEITO EM EXERCÍCIO	ESCALA: 1:50 ÁREA TOTAL: 10,80 m <sup>2</sup> PRANCHA: 01/02