

Número: 26

SINAPI: SC
11/2021Obra: **Sistemas de Tratamento Sanitário****Planilha Orçamentária**BDI Padrão: **25,000%** (Preço desonerado)

Local: Hospital de Itaiópolis

Município de Itaiópolis

Item	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI (R\$)			Preço Total (R\$)			% Total
					MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total	
Sistema de tratamento sanitário no Hospital											
1	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	4	55,73	69,57	125,30	222,92	278,28	501,20	0,74%
2	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	98,09	5,55	3,19	9,73	544,40	410,02	954,42	1,40%
3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,8	9,17	22,89	38,76	190,74	615,47	806,21	1,19%
4	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1	498,35	370,33	998,75	498,35	500,40	998,75	1,47%
5	97902	CAIXA INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	2	433,16	309,27	849,25	866,32	832,18	1.698,50	2,50%
6	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	9.087,22	3.999,08	14.488,38	9.087,22	5.401,16	14.488,38	21,32%
7	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	9.105,45	4.277,39	14.816,08	9.105,45	5.710,63	14.816,08	21,81%
8	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	9.910,35	4.124,26	15.652,08	9.910,35	5.741,73	15.652,08	23,04%
9	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	6.442,78	2.819,61	10.249,10	6.442,78	3.806,32	10.249,10	15,09%
10	98072	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2017	UN	1	3.903,85	2.758,14	6.305,78	3.903,85	2.401,93	6.305,78	9,28%
11	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36	20,06	29,50	40,85	722,16	748,44	1.470,60	2,16%
Total								41.494,54	26.446,56	67.941,10	100%

Itaiópolis - SC, 10 de janeiro de 2022.

Gunter Eduardo Stefan
Eng° Civil CREA-SC 129153-8**Total sem BDI 50.955,82**
Total do BDI 16.985,28
Total 67.941,10