

Número: 41

Banco:

SINAPI: SC 3/2020

Obra: Reforma do Telhado da UBS Bom Jesus

BDI Padrão: 20,000%

Prefeitura Municipal de Itaiópolis



Planilha Orçamentária

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit. com BDI			Preço Total			% Total
						MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total	
1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	544,17	0,56	3,34	3,90	304,74	1.817,53	2.122,27	2,78%
2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	272,08	1,21	7,19	8,40	329,22	1.956,26	2.285,48	3,00%
3	Próprio	4	REFORMA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, RECAIBRAMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	544,17	10,89	2,70	13,59	5.926,01	1.469,26	7.395,27	9,70%
4	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	303,12	21,18	1,33	22,51	6.420,08	403,15	6.823,23	8,95%
5	SINAPI	94226	MANTA DE SUBCOBERTURA PLÁSTICA COM PELÍCULA ALUMINIZADA 4mm INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	544,17	18,06	8,78	26,84	9.827,71	4.777,81	14.605,52	19,16%
6	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	544,17	49,12	6,54	55,66	26.729,63	3.558,87	30.288,50	39,72%
7	SINAPI	94223	CUMEEIRA (ESPIGÃO) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	55	91,62	3,26	94,88	5.039,10	179,30	5.218,40	6,84%
8	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,6	58,45	24,12	82,57	151,97	62,71	214,68	0,28%
9	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,2	2,81	5,81	8,62	14,61	30,21	44,82	0,06%
10	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,2	21,59	22,60	44,19	112,27	117,52	229,79	0,30%
11	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	5,2	1,69	1,77	3,46	8,79	9,20	17,99	0,02%
12	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	5,2	7,53	11,23	18,76	39,16	58,40	97,56	0,13%
13	SINAPI	1115	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	19,7	37,82	0,00	37,82	745,05	0,00	745,05	0,98%
14	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE POLICARBONATO, FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,3	0,56	3,34	3,90	14,17	84,50	98,67	0,13%
15	Próprio	12	TELHAMENTO COM TELHA PLANA DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	23,1	74,55	7,72	82,27	1.722,11	178,33	1.900,44	2,49%
16	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	50	12,96	14,47	27,43	648,00	723,50	1.371,50	1,80%
17	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	50	24,62	28,94	53,56	1.231,00	1.447,00	2.678,00	3,51%
18	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12	7,40	1,78	9,18	88,80	21,36	110,16	0,14%
									59.352,42	16.894,91	76.247,33	100,00%

Total sem BDI 63.539,44
Total do BDI 12.707,89

Itaiópolis, 20 de abril de 2022.

Gunter Eduardo Stefan
CREA-SC 129.153-8