


Prefeitura Municipal de Itaipópolis

Ref: Pavimentação da Rua Carlos Buba

Local: Itaipópolis / SC

Extensão: 300,00 m - Largura: 7,00 m

Área de pavimentação: 2.214,00 m²



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	Código Desoneração (BDI 27,5%)	SINAPI Sem Desoneração
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				1.118,78		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado (fixada em estrutura de madeira)	m²	2,50	350,99	877,48		74209/001
2.0	TERRAPLANAGEM				3.726,16		
2.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m²	2.214,00	1,32	2.922,48		72961
3.0	DRENAGEM PLUVIAL				89.325,30		
3.1	Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1ª categoria com retroescavadeira até 1,50m excluindo esgotamento	m³	731,00	5,81	4.247,11		3061
3.2	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm com Junta rígida instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento, com berço de brita e=5,00cm	m	525,00	98,45	51.686,25		92839
3.3	Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado	m³	394,00	9,80	3.861,20		73964/005
3.4	Boca de lobo simples com grelha de concreto - BLS 01	un	15,00	684,30	10.264,50		2 S 04 960 01 DNIT
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO (PISTA DE ROLAMENTO)				256.477,88		
4.1	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior)face inferior:altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia. Incluindo escavação e reaterro.	m	573,00	37,59	21.539,07		74223/001
4.2	Lastro de areia média e= 10,00cm (base para pavimentação de blocos de concreto)	m³	221,40	92,03	20.375,44		73692
4.3	Pavimentação em lajota de concreto, esp. 8,00cm, fck = 35 Mpa	m²	2.214,00	68,14	150.861,96		73764/005
4.4	Compactação mecânica das lajotas de concreto	m²	2.214,00	2,89	6.398,46		41721
4.5	Lastro de areia média (para travamento e=1,00cm)	m³	22,14	89,62	1.984,19		73692

5.0	PASSEIOS						0,00	
5.1	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140 hp) material de 1ª categoria	m²	0,00	0,23		0,00		74153/001
5.2	Pavimentação em pedrisco, e=5,0 cm (Fornecimento, transporte e espalhamento sem compactação)	m²	0,00	6,46		0,00		73818/001
5.3	Rampa de acesso para PNE	unid	0,00	219,53		0,00		
6.0	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					4.245,10		
6.1	Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas	m²	1,60	441,11		705,78		4 S 06 200 02 DNIT
6.2	Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas (nome de rua)	m²	0,32	441,11		141,16		4 S 06 200 02 DNIT
6.3	Pintura de faixa, tinta base acrílica emulsão a água - 2 anos	m²	144,00	17,24		2.482,56		4 S 06 100 31 DNIT
7.0	TOTAL DO ORÇAMENTO					354.893,23		


RAFAEL SONAGLIO
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 122404-8

Itaiópolis/SC, 06 de Abril de 2017