

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



MUNICÍPIO:

ITAIÓPOLIS

PROJETO:

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAVANDERIA HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

LOCALIZAÇÃO:

RUA ALOYS TYSKA,250 - CENTRO

Data de referência dos custos:

mar-17

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / DEINFRA)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		MURO						
1.1	SINAPI 73801/001	Demolição de piso	m ²	4,89	23,63	20,00%	28,36	138,66
1.2	DEINFRA 42583	Escavação Manual	m ³	5,50	39,43	20,00%	47,32	260,24
1.3	SINAPI 72897	Carga Manual de Entulho em caminhão basculante	m ³	5,50	19,94	20,00%	23,93	131,60
1.4	SINAPI 74007/001	Forma para Vigas e Fundação c/ reaproveitamento c/escoramento	m ³	29,69	24,79	20,00%	29,75	883,22
1.5	SINAPI 92800	Aço CA-60 corte dobra fornecimento 5.00mm	kg	25,35	5,51	20,00%	6,61	167,61
1.6	SINAPI 92802	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 8.00mm	kg	40,10	5,43	20,00%	6,52	261,29
1.7	SINAPI 92803	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 10.00mm	kg	25,20	4,41	20,00%	5,29	133,36
1.8	SINAPI 92804	Aço CA-50 corte dobra fornecimento 12.50mm	kg	50,10	3,96	20,00%	4,75	238,08
1.9	SINAPI 94966	Concreto FCK = 30MPA, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/brita1)	m ³	2,35	338,03	20,00%	405,64	953,24
1.10	DEINFRA 40128	Cantoneira Perfil L 3/ 4x 3/4	m	127,21	17,80	20,00%	21,36	2.717,21
1.11	SINAPI 73970/002	Perfil U 4' x 2' x 4mm	kg	1.058,11	6,35	20,00%	7,62	8.062,80
1.12	SINAPI 87284	Reboco argamassa	m ²	42,92	14,32	20,00%	17,18	737,54
1.13	SINAPI 72110	Montagem Estrutura Metalica	m ²	30,94	61,04	20,00%	73,25	2.266,29
1.14	SINAPI 88482	Aplicação Fundo Selador	m ²	82,94	2,40	20,00%	2,88	238,87
1.15	SINAPI 88488	Aplicação Pintura Tinta Acrilica duas demãos	m ²	82,94	11,10	20,00%	13,32	1.104,76
1.16	SINAPI 73865/001	Aplicação Fundo Estrutura Metalica	m ²	52,42	8,01	20,00%	9,61	503,86
1.17	SINAPI 84191	Piso granilite	m ²	4,89	100,61	20,00%	120,73	590,38
1.18	SINAPI 73924/002	Aplicação Pintura Tinta Esmalte sobre Estrutura Metalica duas demaos	m ³	52,42	21,94	20,00%	26,33	1.380,11
SUB TOTAL								R\$ 20.769,12
VALOR TOTAL								R\$ 20.769,12

Dados tabela SINAPI 01/2017 "DEINFRA 08/2016"

DATA:

mar/17

NOME: George Drozczak

Nº CREA: 108917-0

ASSINATURA: