

Número: 26

SINAPI: SC
07/2021Obra: **Sistemas de Tratamento Sanitário****Planilha Orçamentária**BDI Padrão: **25,000%** (Preço desonerado)

Local: Hospital de Itaiópolis

Município de Itaiópolis

Item	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI (R\$)			Preço Total (R\$)			% Total
					MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total	
Sistema de tratamento sanitário no Hospital											
1	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	4	58,27	72,74	131,01	233,08	290,96	524,04	0,85%
2	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	98,09	4,79	3,19	8,40	469,85	354,11	823,96	1,33%
3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	20,8	8,32	22,89	35,19	173,06	558,89	731,95	1,18%
4	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1	450,81	370,33	903,46	450,81	452,65	903,46	1,46%
5	97902	CAIXA INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	2	392,72	309,27	769,96	785,44	754,48	1.539,92	2,48%
6	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	8.291,64	3.999,08	13.219,93	8.291,64	4.928,29	13.219,93	21,33%
7	98074	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	8.315,17	4.277,39	13.530,16	8.315,17	5.214,99	13.530,16	21,83%
8	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	8.980,52	4.124,26	14.183,54	8.980,52	5.203,02	14.183,54	22,89%
9	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1	5.880,14	2.819,61	9.354,06	5.880,14	3.473,92	9.354,06	15,09%
10	98072	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2017	UN	1	3.563,99	2.758,14	5.756,81	3.563,99	2.192,82	5.756,81	9,29%
11	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	36	19,17	29,50	39,05	690,12	715,68	1.405,80	2,27%
Total								37.833,82	24.139,81	61.973,63	100%

Itaiópolis - SC, 15 de setembro de 2021.

Gunter Eduardo Stefan
Engº Civil CREA-SC 129153-8
Total sem BDI 46.480,22
Total do BDI 15.493,41
Total 61.973,63