

Número: 17  
SINAPI: SC  
7/2021  
Desonerado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS Obra: Reforma do Telhado do Hospital

Planilha Orçamentária



BDI Padrão: 20,00%



Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
			REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.						
1	SINAPI	97647	AF_12/2017	M2	926,36	3,11	3,73	2.880,98	3.455,32
2	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL. AF_12/2017	M2	478,26	6,69	8,03	3.027,38	3.840,43
3	Próprio	4	REFORMA E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	448,1	12,56	15,07	4.673,68	6.752,87
4	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	926,36	41,04	49,25	30.486,50	45.623,23
5	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	52,3	53,11	63,73	2.056,43	3.333,08
6	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO COM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	52,6	58,49	70,19	2.230,24	3.691,99
7	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	14,4	228,67	274,40	1.561,53	3.951,36
8	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	13,9	174,80	209,76	1.256,97	2.915,66
9	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,9	17,42	20,90	386,95	792,11
10	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,72	622,98	747,58	357,30	538,26
11	SINAPI	90855	CONCRETAGEM DE VIGA EM PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M3	0,83	555,03	666,04	349,43	552,81
12	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	76,06	6,44	7,73	600,11	587,94
13	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	76,06	33,84	40,61	2.122,07	3.088,80

Item	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO									
14	SINAPI	94228	TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	91,03	99,08	118,90	5.543,72	10.823,47
15	SINAPI	94231	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	137,64	57,32	68,78	2.017,80	9.466,88
16	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	76,06	2,48	2,98	189,38	226,66
17	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	76,06	15,07	18,08	1.073,96	1.375,16
18	SINAPI	100981	CARGA MANUAL MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12	6,62	7,94	249,96	95,28
19	SINAPI	97914	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 DMT 10KM	M3	12	20,60	24,72	250,96	296,64
							Total sem BDI	61.064,39	
							Total do BDI	40.046,92	
							<b>Total</b>	<b>101.111,31</b>	

Itaiópolis, 15 de setembro de 2021.

Engº Civil Gunter Eduardo Stefan  
CREA-SC 129153-8

Mozart José Myczkowski  
Prefeito Municipal