



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA ODIR ZANELATO	0	0	Prefeitura Municipal de Itaiópolis

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1
0						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	989.670,23
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA ODIR ZANELATO		-				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME	M2	2,88	PLACA MODELO CAIXA	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	2,88
1.1.2.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	4.136,52	MARCAÇÃO DE ESTACAS, AO	2.SEI	SERVIÇOS INICIAIS	4.136,52
1.2.	TERRAPLENAGEM		-				
1.2.1.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE	M3	757,60	CONFORME PLANILHA DE	3.TER	TERRAPLENAGEM	757,60
1.2.2.	INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM	M3XKM	1.894,00	CORTE E ATERRO	3.TER	TERRAPLENAGEM	1.894,00
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M2	4.136,52	BOTA FORA DE 2,5 KM	3.TER	TERRAPLENAGEM	4.136,52
1.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO		-				
1.3.1.	DRENAGE PLUVIAL		-				
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	927,04		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	927,04
1.3.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES	M3	64,39		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	64,39
1.3.3.	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS	M	54,00		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	54,00
1.3.4.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	119,80		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	119,80
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	272,10		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	272,10
1.3.6.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	676,93		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	676,93
1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	55,07		4.DR	DRENAGEM - TUBULAÇÃO	55,07
1.3.8.	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 600MM, COM	UN	9,00		5.DR	DRENAGEM - CAIXAS	9,00
1.3.9.	BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 800MM, COM	UN	5,00		5.DR	DRENAGEM - CAIXAS	5,00
1.4.	PAVIMENTAÇÃO		-				
1.4.1.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	883,75	REGULARIZAÇÃO	7.ME	MEIO FIO	883,75
1.4.2.	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	73,52	BASE DE 25 CM, PEDRA	7.ME	MEIO FIO	73,52
1.4.3.	LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE			DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016			
1.4.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	383,42	10 CM DE BASE DE BRITA	6.BA3	BASE	383,42
1.4.4.	PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E			GRADUADA, FORNECIMENTO E			
1.4.4.	TRANSPORTE. AF_11/2019			COMPACTAÇÃO			
1.4.4.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	766,85	20 CM DE BASE DE BRITA	6.BA3	BASE	766,85
1.4.5.	PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E			GRADUADA, FORNECIMENTO E			
1.4.5.	TRANSPORTE. AF_11/2019			COMPACTAÇÃO			
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	34.508,16		6.BA3	BASE	34.508,16
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	10.352,45	CONFORME PROJETO	6.BA3	BASE	10.352,45
1.4.7.	VIGA DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO -	M	76,50	CONFORME PROJETO	8.PA3	PAVIMENTO	76,50
1.4.8.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	3.834,24	CONFORME PROJETO	8.PA3	PAVIMENTO	3.834,24
1.4.9.	COMPACTAÇÃO FINAL DO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM ROLO	m²	3.834,24	CONFORME PROJETO	8.PA3	PAVIMENTO	3.834,24
1.5.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		-				
1.5.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA	M	1.152,26	CONFORME PROJETO	9.SIN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.152,26
1.5.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	68,59	CONFORME PROJETO	9.SIN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	68,59
1.5.3.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO	M2	3,50	CONFORME PROJETO	9.SIN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3,50
1.5.4.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA OU AMARELA A BASE DE	M	957,27	CONFORME PROJETO	9.SIN	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	957,27
1.5.5.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1	UN	1,00	CONFORME PROJETO	10.SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1,00
1.5.6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS	UN	5,00	CONFORME PROJETO	10.SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	5,00
1.5.7.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19	UN	6,00	CONFORME PROJETO	10.SI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6,00



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA ODIR ZANELATO	0	0	Prefeitura Municipal de Itaiópolis

					Nº AGRUPADOR DE EVENTOS	FRENTES DE OBRA:	A-B
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	1
0					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		989.670,23

Itaiópolis/SC
Local

terça-feira, 13 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSAFATH MAZUR
CREA/CAU: PR-177082/D - Visto SC -186979-3
ART/RRT: 1720223922726