



# PLANTA DE LOCAÇÃO - (PELO EIXO DOS PILARES)



## Procedimento - Estaca cravada - pré-moldada

- 1) Utilizar martelo de até 3 toneladas
- 2) Cravar a estaca até a nega ou até enterrar toda a estaca.
- 3) Se não atingido a nega, fazer prolonga e continuar a cravação.
- 4) Fazer o arrasamento de pelo menos um diâmetro da estaca após no mínimo 3 dias.
- 5) Concretar o bloco.


 44x ESTACAS PRÉ-MOLDADA  
 QUADRADA 16cmX16cm  
 CAPACIDADE 25T



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

Projeto CONSTRUÇÃO DA ESF BOM JESUS II

Endereço RUA JOSÉ CIUPKA, SN, BOM JESUS - ITAIÓPOLIS/SC

Escala: 1/100

Data 03/09/2024

Conteúdo: Projeto Estrutural

Prancha:

1/15

Alexandre Partala  
Engenheiro Civil CREA/SC 181973-3

Mozart José Myczkowski  
Prefeito de Itaiópolis

